

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr KNR	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Kosztorys ul. Rolnicza							
1	Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KNR 2-01 0119-05 z.sz. 2.3.3 9902	D- 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,143		
2 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	D- 01.01.02.	Wytyczenie granic pasa drogowego	km	0,143		
3 d.1	KNR AT-03 0102-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	D- 05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy	m2	436,100		
4 d.1	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-01	D- 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01	D- 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	3,000		
6 d.1	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-01	D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	13,500		
7 d.1	KNR 2-31 0801-01 0801-02	D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m2	13,500		
8 d.1	KNNR-W 3 0403-02	D- 01.02.04	Mechaniczna rozbiórka elementów odwodnienia liniowego - analogia	m3 bet.	0,180		
9 d.1	KNR 19-01 0118-13	D- 01.02.04	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami wraz z utylizacją	m3	10,566		
Razem dział: Roboty przygotowawcze							

2	Podbudowy						
10 d.2	KNR 2-01 0206-02 0214-02	D- 04.01.01.	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	231,550		
11 d.2	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	D- 04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	484,000		
12 d.2	KNR 2-31 0111-03 0111-05	D- 04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej cementem grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	542,000		
13 d.2	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m2	484,000		
14 d.2	KNR 2-31 0109-01 z.o.2.13. 9902-01 0109-02	D- 04.06.01	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	13,500		
Razem dział: Podbudowy							

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	Nawierzchnie						
15 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D- 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	387,500		
16 d.3	KNR AT-03 0202-02	D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2	459,000		

17 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	387,500		
18 d.3	KNR 0-11 0317-04	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	13,500		
Razem dział: Nawierzchnie							
4	Pobocza						
19 d.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	D- 06.03.01.	Wykonanie poboczy z destruktu - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	85,800		
Razem dział: Pobocza							
5	Elementy ulic						
20 d.5	KNR 2-31 1406-03	D- 03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek, kratek dla włączów kanałowych	szt.	1,000		
21 d.5	KNR 9-26 0111-04	D- 03.02.02.	Odwodnienia liniowe, klasa obciążenia D400 - analogia	m	2,500		
22 d.5	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000		
23 d.5	KNR 2-31 0403-01 z.o.2.13. 9902-01	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	236,000		
24 d.5	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	D- 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	18,590		
25 d.5	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-01	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5,000		
26 d.5	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	0,100		
Razem dział: Elementy ulic							