

Lp.	odniesienie do SWIOR	Opis robót	Jednostka miary	Przedmiar	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	Roboty przygotowawcze				
1. 1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,078		
1. 2	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na gr. do 8 cm	m	20,00		
1. 3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki grub. 15 cm	m2	330,00		
1. 4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 8 cm	m2	6,00		
1. 5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	179,00		
RAZEM 1 Roboty przygotowawcze						
2	D.02.00.00	Roboty ziemne				
2. 1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z transportem i utylizacją urobku w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i profilowaniem podłoża. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	206,64		
RAZEM 2 Roboty Ziemne						
3	D.03.00.00	Odwodnienie				
3. 1	D.03.06.01	Regulacja studzienek rewizyjnych – nadbudowa wykonana betonem	szt	2,00		
3. 2	D.03.06.01	Regulacja kraterów ściekowych – nadbudowa	szt	1,00		
RAZEM 3 Odwodnienie						
4	D.04.00.00	Podbudowy				
4. 1	D.04.05.01	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem grubość warstwy 30 cm – Rm=1,5MPa	m2	389,70		
4. 2	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (zagęszczenie mechaniczne), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	336,00		
4. 3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją kationową szybkozestwardniającą	m2	672,00		
RAZEM 4 Podbudowy						
5	D.05.00.00	Nawierzchnie				
5. 1	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 (warstwa wiążąca), grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	336,00		
5. 2	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	336,00		
5. 3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4 cm – chodnik	m2	7,50		
RAZEM 5 Nawierzchnie						
6	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe				
6. 1	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwalowaniu 10 cm – wykonanie poboczy	m2	30,00		
6. 2	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m2	78,00		
RAZEM 6 Roboty wykończeniowe						
7	D.08.00.00	Elementy ulic				
7. 1	D.08.01.01	Krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem – beton C12/15, betonowe najazdowe 15x22 cm, o odsłonięciu 4 cm	m	144,00		
7. 2	D.08.01.01	Krawężniki wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem – beton C12/15, betonowe wystające 15x30 cm, o odsłonięciu 12 cm	m	35,00		
7. 3	D.08.02.02	Przebudowa nawierzchni zjazdu z istniejącej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20,00		
RAZEM 7 Elementy ulic						
					RAZEM 1-7	
					VAT 23%	
					BRUTTO	