

Remont nawierzchni ul. Rzeczna

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Ilość	Jedn. Miary	Cena zł	Wartość
1	2	3	5	4	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	Kalkulacja własna	Koszt nadzorów branżowych.	kpl	1		
2	Kalkulacja własna	Koszt opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.	kpl	1		
3	Kalkulacja własna	Koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu.	kpl	1		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
<b>2</b>		<b>Roboty drogowe - remont nawierzchni na odcinku od DK-78 Ul. Bogumińska (od przejścia dla pieszych) za # dojazd do Straży Miejskiej (przed posesją nr 13)</b>				
4	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na szerokości frezowanej nawierzchni	m	11,2		
5	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	672		
6	Kalkulacja własna	Odwóz frezu + koszt utylizacji frezu	t	131,712		
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	672		
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	672		
9	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	672		
10	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	672		
Razem dział: Roboty drogowe – remont nawierzchni na odcinku DK-78 Ul. Bogumińska (od przejścia dla pieszych) za #dojazd do Straży Miejskiej (przed posesją nr 13)						
<b>3</b>		<b>Roboty drogowe - remont nawierzchni na odcinku od posesji nr 13 za # z Ul. Łąkową (za posesję nr 5)</b>				
11	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na szerokości frezowanej nawierzchni	m	11,2		
12	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	588		
13	Kalkulacja własna	Odwóz frezu + koszt utylizacji frezu	t	115,248		
14	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	588		
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	588		
16	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	588		
17	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	588		
Razem dział: Roboty drogowe - remont nawierzchni na odcinku od posesji nr 13 za # z Ul. Łąkową (za posesję nr 5)						
<b>4</b>		<b>Wjazd na Targowisko</b>				
18	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na szerokości frezowanej nawierzchni	m	20		
19	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	88		
20	Kalkulacja własna	Odwóz frezu + koszt utylizacji frezu	t	17,248		

Remont nawierzchni ul. Rzeczna

21	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	88		
22	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	88		
23	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	88		
24	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	88		

Razem dział: Wjazd na Targowisko

<b>5</b>	<b>Skrzyżowanie Straż Miejska</b>					
25	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na szerokości frezowanej nawierzchni	m	14		
26	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	35		
27	Kalkulacja własna	Odwóz frezu + koszt utylizacji frezu	t	6,86		
28	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	35		
29	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	35		
30	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	35		
31	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	35		
32	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2		

Razem dział: Skrzyżowanie Straż Miejska

<b>6</b>	<b>Skrzyżowanie Ul. Łąkowa</b>					
33	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na szerokości frezowanej nawierzchni	m	14		
34	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	42		
35	Kalkulacja własna	Odwóz frezu + koszt utylizacji frezu	t	8,232		
36	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	42		
37	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	42		
38	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	42		
39	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	42		
40	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	3		
41	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	7		

Razem dział: Skrzyżowanie Ul. Łąkowa

				Razem	
				VAT 23%	
				BRUTTO	