

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	<b>Roboty dodatkowe</b>			
1	d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwodem i kosztami utylizacji 45	m m	45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
2	d.1	KNR 2-31 0502-04	Odtworzenie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 70% materiału z odzysku 165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
3	d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -odtworzenie chodników 45	m m	45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
4	d.1	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą niebieską , P-24 6*6.5*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>140.400</b>

mgr inż. *Bronisław Waluga*  
 upr. SKL/0178/OWOD/12  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 upr. UW/87/94 do projektowania  
 w szczególności drogowej bez ograniczeń