



ZDM-IZ/14/19

Wodzisław Śląski 05.09.2019 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

### do postępowania pn.: „Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Edwarda Sosny w Wodzisławiu Śląskim, Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w Wodzisławiu Śląskim, Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Elizy Orzeszkowej w Wodzisławiu Śląskim”

Prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Edwarda Sosny w Wodzisławiu Śląskim, Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w Wodzisławiu Śląskim, Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Elizy Orzeszkowej w Wodzisławiu Śląskim” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 02.09.2019 r.

#### Część I – Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Edwarda Sosny w Wodzisławiu Śląskim

##### Pytanie 1:

W przedmiarze robót poz. 11, poz. 12, poz. 13 nie uwzględniono wywozu trylinki (poz. 10).  
Przedmiar pozycja nr 11, 12 i 13 jest 7,41 m<sup>3</sup>.  
Pozycja nr 11, 12 i 13 powinno być  $7,41 + 1096,25 \times 0,12 = 138,96$  m<sup>3</sup>.

##### Odpowiedź:

Należy dokonać korekty przedmiaru robót zgodnie z przedmiotowym wyliczeniem

poz. 11 poprawny przedmiar = 138,96 m<sup>3</sup>  
poz. 12 poprawny przedmiar = 138,96 m<sup>3</sup>  
poz. 13 poprawny przedmiar = 138,96 m<sup>3</sup>

##### Pytanie 2:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących cięcia nawierzchni bitumicznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

##### Odpowiedź:

Koszty cięcia nawierzchni należy uwzględnić w pozycji nr 5 i 6 przedmiaru robót.

##### Pytanie 3:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących przełożenia nawierzchni z trylinki po wykonaniu krawężnika najazdowego od strony garaży. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

##### Odpowiedź:

Przełożenie nawierzchni należy przyjąć dodatkową pozycję na Przełożenie trylinki na pow.  $65 \text{m} \times 2,0 \text{m}$  szer = 130 m<sup>2</sup>



KNR 2-31 0811-03 {poz. w m 2}

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

**Pytanie 4 oraz 5:**

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dotyczącą czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie inspekcji telewizyjnej wraz z podaniem długości oraz średnicy kanału po zakończonych robotach drogowych zgodnie z wydanymi przez PWiK uzgodnieniami do projektu.

Zgodnie z opisem technicznym projektu pkt. 9 INFORMACJE OGÓLNE Uzgodnienia branżowe: „Sieci zostaną zabezpieczone zgodnie z zaleceniami właściciela.” Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt zabezpieczenia istniejących sieci. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące zabezpieczenia istniejących sieci z uwzględnieniem ilości oraz rodzaju zabezpieczeń jakie należy wykonać.

**Odpowiedź:**

Koszty oczyszczenia kanału oraz inspekcje telewizyjną oraz zabezpieczenie sieci zgodnie z uzgodnieniami branżowymi należy uwzględnić w pozycji nr 4 przedmiaru robót.

**Pytanie 6:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uzgodnienie dokumentacji projektowej z Tauron.

**Odpowiedź:**

Dodano uzgodnienie dokumentacji projektowej z Tauronem

**Część II – Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w Wodzisławiu Śląskim**

**Pytanie 1 oraz 2:**

W przedmiarze robót poz. 31 wprowadzono krotność = 3 co daje w pozycji korytowanie na głębokość 60 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową korytowanie w pozycji powinno wynosić 20 cm. Proszę o zmianę Krotności w pozycji jest 3, a powinno być 1.

Przedmiar robót pozycja 38 dotyczy wykonania podbudowy tłuczniowej pod jezdnię na każdy kolejny 1 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową podbudowa tłuczniowa pod jezdnię powinna mieć grubość 20 cm więc w pozycji należy zastosować krotność = 5 z przedmiarem robót dla jezdni tj. 1529,47 m<sup>2</sup>. Proszę o poprawienie zamieszczonego przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały udostępnione na BIP w dniu 03.09.2019 r.

**Pytanie 3, 4 oraz 5:**

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej ułożenia nawierzchni z płytek 50x50x7 cm rozebranych na chodnikach poza działką drogową (pozycja 12 przedmiaru robót). Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej rozbiórki obrzeży wraz z wywozem i utylizacją gruzu przy regulacji chodników. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

W przedmiarze robót nie uwzględniono malowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem znaku P-24. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące malowania miejsc dla osób niepełnosprawnych farbą koloru niebieskiego w ilości  $6 \times 6,5 \times 3,6 = 140,40 \text{ m}^2$

**Odpowiedź:**

Dołączono dodatkowe pozycje przedmiaru robót, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

**Część III – Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Elizy Orzeszkowej w Wodzisławiu Śląskim**

**Pytania 1 oraz 2:**

W przedmiarze robót poz. 25 wprowadzono krotność = 3 co daje w pozycji korytowanie na głębokości 60 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową korytowanie w pozycji powinno wynosić 20 cm. Proszę o zmianę Krotności w pozycji jest 3, powinno być 1

Przedmiar robót pozycja nr 32 dotyczy wykonania podbudowy tłuczniowej pod jezdnię za każdy olejny 1 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową podbudowa tłuczniowa pod jezdnię powinna mieć grubość 20 cm więc w pozycji należy zastosować krotność = 5. Proszę o poprawienie zamieszczonego przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi na pytania zostały udostępnione na BIP w dniu 03.09.2019 r.

**Zamawiający zamieszcza zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp treść zapytań oraz odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest SIWZ.**

Dyrektor  
  
mgr Janusz Lipiński