

Wodzisław Śl. 23.04.2018 r.

**Biuro Inżynieryjne
„ML DESIGN”
ul. Jagiellońska 19
43 - 410 KOŃCZYCE MAŁE**

TT/ 1202 / 1909 /2018

Dotyczy: **Uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: „Plan Rozwoju Sieci Dróg -remont ulicy Słowiańskiej w Wodzisławiu Śl.”.**

W odpowiedzi na pismo 04/03/2018/PL z dnia 02.03.2018 r. (data wpływu 07.03.18 r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, że na projekt zagospodarowania terenu wniesiono przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. na odcinku od pkt. „A” do pkt. „B” projektowaną kanalizację deszczową należy przesunąć do środka prawego pasa jezdni (pas od strony budynków nr 22a, 22, 24), co spowodowane jest projektowaną kanalizacją sanitarną (lewy pas jezdni).
2. na etapie realizacji robót Inwestor wykona we własnym zakresie, w porozumieniu z PWiK Sp. z o.o., wykopy kontrolne celem stwierdzenia zagłębienia sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. oraz podjęcia dalszych działań dotyczących ewentualnego jej przegłębienia;
3. istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
4. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o., roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze Przedsiębiorstwo;
5. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych.
6. przed rozpoczęciem robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
7. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
8. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik: 1 - projekt budowlany

Kopia: 1 x DF 1 x TT

Sprawy prowadzi:
Dział TT - Jasna Eugenia
tel. 32 455 26 34 wew. 345

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak