


B


Kostka brukowa betonowa gr.6 cm
Podsyпка cementowa – płaskowa i:4 gr.4 cm
Podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. 10 cm
Warstwa piasku gr. 10 cm

Moduł wiórnego odfiltrowania:
- Podłoga E2:45 MPa
- Podbudowy na górze warstwy E2:80 MPa
przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe
gdy spełniony zostaje warunek E2/E1≤2,2 ;

Przekrój typowy I



Przekrój typowy II



BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Franciszek			
Wodzisław Śl., ul. Skrzyszowska 39c			
Obiekt:	"Budowa drogi na terenach po KWK i Maju wraz z oświetleniem i odwodnieniem"		
Investor:	Miasto Wodzisław Śląski	Rys.Nr	
Branża:	DROGOWA	skala: 1:50	
Rysunek:	przekroje typowe I, II	Data: 07.2016	
Projektant:	mgr inż. Kinga Miaoś upr. bud. SLK/4166/P00D/12	podpis	
	mgr inż. Janusz Franciszek	podpis	
	upr. bud. 711/88		