Przekrój typowy III



krawężnik betonowy 15 x 22 cm
na podsypce cementowo – piaskowej
i ławie betonowej C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15 x 22 cm
na podsypce cementowo – piaskowej
i ławie betonowej C12/15 z oporem

4 cm	1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
5 cm	2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
7 cm	3) warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC20P gr. 7cm
10 cm	4) warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.10cm
20 cm	5) warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr.20cm
40 cm	6) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% (pospółka)

Razem: 86cm

A

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Obiekt:	"Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem"	
Inwestor:	Miasto Wodzisław Śląski	Rys.Nr
Branża:	DROGOWA	skala: 1:50
Rysunek:	przekrój typowy III	Data: 08.2016
Projektant:	mgr inż. Kinga Mlaś upr. bud. SLK/4166/POOD/12	Podpis:
	mgr inż. Janusz Franiczek upr. bud. 711/88	Podpis: