


PRZEKRÓJ TYPOWY
km 0+000 ÷ 0+134
skala 1:25



LEGENDA:

- 1 - krawężnik betonowy 30x15 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- 3 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 4 - kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
- 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- 7 - istniejąca nawierzchnia drogi
- 8 - istniejący wodościek betonowy 65x50x15 cm
- 9 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- 11 - geosiatka obsiana trawą

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ul. Marklowicka 21 , 44-300 Wodzisław Śląski	
Adres inwestycji: Powiat Wodzisławski, Wodzisław Śląski, ulica Rogowska	
Temat: Ulica Rogowska w Wodzisławiu Śląskim	
Projektant: mgr inż. Roman Lisiecki upr. bud. nr SLK/3314/POOD/10	Data wykonania: styczeń 2020
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI	Skala: 1 : 25
Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.	
Nr rysunku: 3.0	