

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ulica Rogowska - Wodzisław Śląski - Budowa chodnika					
1 Roboty przygotowawcze					
1		Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.	kpl		
d.1	kalk. własna	Krotność = 0.5	kpl	1.000	
		1			1.000
2		Koszt nadzorów branżowych.	kpl		
d.1	kalk. własna	Krotność = 0.5	kpl	1.000	
		1			1.000
3		Koszt opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu. Koszt utrzymania wprowadzonej organizacji ruchu.	kpl		
d.1	kalk. własna	Krotność = 0.5	kpl	1.000	
		1			1.000
2 Roboty rozbiórkowe					
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.2	0101-02		m	60.000	
		60			60.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.2	0803-03		m ²	18.000	
		60*0.30			18.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 3 cm	m ²		
d.2	0803-04		m ²	18.000	
		Krotność = 3			18.000
		60*0.3			18.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11		m ³	1.080	
		60*0.3*0.060			1.080
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km za dalsze 20 km	m ³		
d.2	0108-12		m ³	1.080	
		Krotność = 20			1.080
		poz.7			1.080
9		Koszt składowania i utylizacji gruzu.	m ³		
d.2	kalk. własna		m ³	1.080	
		poz.8			1.080
3 Roboty ziemne					
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-tab.objętości robót ziemnych	m ³		
d.3	0207-02		m ³	91.800	
		60*1.7*0.9			91.800
11	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³		
d.3	0311-02		m ³	10.200	
		60*1.7*0.1			10.200
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV poz. 10-11	m ³		
d.3	0214-04		m ³	102.000	
		poz.10+poz.11			102.000
13		Koszt składowania urobku z wykopu	m ³		
d.3	kalk. własna		m ³	102.000	
		poz.12			102.000
4 Roboty drogowe					
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-04		m	61.500	
		60+1.5			61.500
15	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03		m	61.500	
		61.5			61.500
16		Dostawa i zabudowa elementów oporowych typu L 120x65x15/12 cm na ławie z betonu z oporem z betonu C12/15 - gr. 15 cm	m		
d.4	kalk. własna		m	60.000	
		60			60.000
17	KNR 2-31	Podbudowy z tłucznia kamiennego na chodnikach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0116-05				
	analogia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60*1.5	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
18	KNR 2-31 d.4 0116-06 analogia	Podbudowy z tłucznia kamiennego na chodnikach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm - łączna grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm Krotność = 7 poz.17	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
19	KNR 2-31 d.4 23103-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		60*1.50	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR 2-01 d.4 0506-07 analogia	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III - zagospodarowanie powierzchni za murem oporowym a istniejącym ogrodzeniem	m ²		
		60*0.75	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR 2-31 d.4 0503-07 analogia	Uzupełnienie brakującego fragmentu nawierzchni asfaltowej przy wbudowanym krawężniku z mieszanki żwirowo-piaskowej asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 2 60*0.2	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22	d.4 kalk. własna	Oczyszczenie wodościku betonowego wraz ze składowaniem materiału stanowiącego zabrudzenie wodościku.	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000