

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul.Rzecznej w Wodzisławiu Śl.					
1		roboty przygotowawcze			
1	kalk.własna	Koszt nadzorów branżowych	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	koszt opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		roboty drogowe			
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.2	0101-02	5*6	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km UWAGA: odwóz na baze ZDM ul. Marklowicka 21f	m ²		
d.2	0102-02	Krotność = 1.25	m ²	1543.500	
	analogia	(260-15)*6.3		RAZEM	1543.500
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	poz.5	m ²	1543.500	
				RAZEM	1543.500
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	poz.5	m ²	1543.500	
				RAZEM	1543.500
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.2	0310-06	Krotność = 2	m ²	1543.500	
		poz.5		RAZEM	1543.500
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000