

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu Śl.					
1 roboty przygotowawcze					
1	kalk. własna	Koszt nadzorów branżowych	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 koszt opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu					
2	kalk. własna	1	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu					
3	kalk. własna	1	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 roboty drogowe					
4 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm					
4	KNR AT-03	5*6	m		
d.2	0101-02	5*6	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km UWAGA: odwóz na baze ZDM ul. Markłowicka 21f Krotność = 1.25 200*6.3					
5	KNR AT-03		m ²		
d.2	0102-02		m ²	1260.000	
	analogia			RAZEM	1260.000
6 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem					
6	KNR 2-31	poz.5	m ²		
d.2	1004-07	poz.5	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm					
7	KNR 2-31	poz.5	m ²		
d.2	0310-05	poz.5	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2					
8	KNR 2-31	poz.5	m ²		
d.2	0310-06	poz.5	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
9 Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych					
9	KNR 2-31	3	szt.		
d.2	1406-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych					
10	KNR 2-31	5	szt.		
d.2	1406-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000